



PRZEKRÓJ
A-A



PRZEKRÓJ
B-B



PRZEKROJE
BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZÓSTOWEJ
Brzóstowa 200A
skala 1:100

Ściany zewnętrzne fundamentowe	
SG-064	Ściany zewnętrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-064, docieplić do głębokości ław fundamentowych w części podpiwniczonej oraz 50 cm poniżej poziomu terenu w części niepodpiwniczonej budynku metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego ekstrudowanego XPS 300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,035$ W/m*K; gr. 16 cm.
SZ-064	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-064, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego EPS 70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,031$ W/m*K; gr. 13 cm.	
STR-D	
Stropodach niewentylowany	
Stropodach niewentylowany, oznaczony jako STR-D, docieplić przy użyciu styropianu EPS 200-036 jednostronnie laminowanego papą o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,036$; gr. 20 cm.	

Uwaga:
Osłacza okienne i drzwiowe okleić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031$ W/m*K; grubość izolacji termicznej wg części opisowej.

A
PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA

WIERZCHNIEGO KRYCIA

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA

szlichta

strop typu DZ-3

tynk

D
PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA

WIERZCHNIEGO KRYCIA

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA

gładź cementowa

plyty korkowe

wiązar dachowy stalowy

B
warstwy posadzkowe

strop typu DZ-3

tynk

E

parkiet

folia paroizolacyjna

ślepa podłoga z desek

legany

folia paroizolacyjna

istniejące podłoże

C
warstwy posadzkowe

istniejące podłoże

F
PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA

WIERZCHNIEGO KRYCIA

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA

szlichta

strop typu DZ-3

tynk

Pracownia Architektoniczna Spółka z o.o.				Nr projektu:	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		ARCHITEKTURA	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Skala:	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		1:100	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		P5	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Projektant:	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		mgr inż. arch.	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Zbięgniew Doktor	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		227/KL/72	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Asystent projektanta:	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		mgr inż.	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Ewelina Jedlikowska	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		-----	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Sprawdzający Architektura:	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		mgr inż. arch.	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Andrzej Papierz	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		11/09/00L	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Nr upr.:	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Podpis:	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Typul projektu:	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		PROJEKT BUDOWLANY	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		PRZEKROJE	
ul. Żabka 34		ul. Żabka 34		Data opracowania: listopad 2017r.	