



Zestawienie pomieszczeń	
L.p.	Powierzchnia [m ²]
Nazwa pomieszczenia	
0/1	komunikacja
0/2	magazyn
0/3	magazyn
0/4	magazyn
0/5	kuchnia
Razem:	
	106,77

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Wymiana:

R1 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM MPRM IP44 E 840 40W

WERSJA NT - wymiary 1196x296x11, LED SDCM=3, trwałość 63.000h L70/B50
R2 - oprawa LED, nastropowa - 3800LM PLX IP44 840 28W WERSJA NT -

wymiary 1196x296x11, LED SDCM=3, trwałość 63.000h L70/B50
R3 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM PLX IP44 840 40W WERSJA NT -

wymiary 1196x296x11, LED SDCM=3, trwałość 63.000h L70/B50

S1 - oprawa LED do pomieszczeń sportowych - LED 10400LM MLINE 840 72W -

Wartość 80.000h L80/B10

N4 - oprawa LED - 8800LM IP65 840 62W - trwałość 60 000h 180/B10

[illegible]

A1 - oprawa asymetryczna LED - 4000LM 840 31W - trwałość 60.000h L80/B10

Doświetlenie tablic



Oświetlenie awaryjne

Oswiecenie awaryjne

AW1 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych - 3W SE AT 1h CNBOP

AW2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy- 3W SE AT 1h CNBOP
AW3 - oprawa awaryjna LED - 3W IP65 SE AT 1h CNBOP

EW1 - oprawa awaryjna LED - 1,2W IP44 SE AT 1h CNBOP
EW2 - oprawa awaryjna LED, dwustronna - 1,2W IP44 SE AT 1h CNBOP




oświetlenie awaryjne

Tablicę TK rozbudować o skrzynkę natynkową IP65
rozmiaru 1x12 mod.

Pzf - przekąźnik zaniku fazy

oświetlenie awaryjne - przewody układać pod tynkiem
zasilanie rekuperatorów - w korytarzach pod tynkiem w
salach w listwach 10x20

TK.1 - numer obwodu zasilającego

Złoty Związek Zawodowy Pracy i Solidarności ZZZP ul. Żelazna 10, 01-650 Warszawa tel. 22 629 10 10, 22 629 10 11 e-mail: zzzp@zzzp.org.pl			
Pracownik	Pracodawca	Pracownik	Pracodawca
Nazwa i adres Nazwa i adres		Nazwa i adres Nazwa i adres	
Data rozpoczęcia, koniec 2015.		Data rozpoczęcia, koniec 2015.	