

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Termomodernizacja budynku Szkoły w Ćmielowie			
1.1			Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej koszty kwalifikowane			
1 d.1.1	KNR 0-19 1023-10	SST-03	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 poz.6	m ² m ²	 48.60	
					RAZEM	48.60
2 d.1.1	KNR 0-19 1024-06 analogia	SST-03	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 0.95*2.0*1+1.0*2.05*1	m ² m ²	 3.95	
					RAZEM	3.95
3 d.1.1	KNR 0-19 1024-08 analogia	SST-03	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2.35*2.05	m ² m ²	 4.82	
					RAZEM	4.82
4 d.1.1	KNR-W 2- 17 0156-01	SST-03	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 1.5/ analogia/montaż nawiewników higrosterowalnych o wydajności 30m3 16	szt. szt.	 16.00	
					RAZEM	16.00
5 d.1.1	KNR-W 2- 17 0156-01 analogia	SST-03	Montaż nawiewników z rekuperatorem - z uwzględnieniem demontażu i ponownego montażu okien zgodnie z projektem 40	szt. szt.	 40.00	
					RAZEM	40.00
1.2			Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej - koszty niekwalifikowane			
6 d.1.2	KNR-W 4- 01 0353-05	SST-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.35*2.25*16	m ² m ²	 48.60	
					RAZEM	48.60
7 d.1.2	KNR-W 4- 01 0353-08	SST-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi zewnętrzne 0.95*2.0*1+2.35*2.05*1+1.0*2.05*1	m ² m ²	 8.77	
					RAZEM	8.77
8 d.1.2	KNR-W 2- 02 0923-01 wymiana okien wymiana drzwi	SST-03	Ostony okien folią polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej stolar- ki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych 1.50*2.05*110+0.75*2.05*2+0.65*1.10*2+1.35*2.25*16 A (suma częściowa) 2.35*2.05*1+0.95*2.0*1+1.0*2.05*1+1.60*3.0*2+1.75*2.50*1 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 391.36 ----- 391.36 22.74 ----- 22.74	
					RAZEM	414.10
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	SST-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowej [1.35*16+2.25*2*16+0.95*1+2.0*2*1+2.35*1+2.05*2*1+1.0*1+2.05*2*1]* 0.20	m ² m ²	 22.02	
					RAZEM	22.02
1.3 45450000-6			Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu koszty kwalifikowane			
10 d.1.3	KNR 0-17 2608-01 część nie- podpiwni- czona	SST-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze- nie mechaniczne i zmycie (2*13.26+2*48.81+2*24.18+2*9.28-(2*6.02+5+34.5))*1.5	m ² m ²	 209.28	
					RAZEM	209.28
11 d.1.3	KNR-W 2- 02 0603-09	SST-01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - wykonana z powło- ki typu mineralnego poz.10	m ² m ²	 209.28	
					RAZEM	209.28
12 d.1.3	KNR-W 2- 02 0606-02	SST-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - z folii kubelkowej poz.10	m ² m ²	 209.28	
					RAZEM	209.28
13 d.1.3	KNR-W 2- 02 0603-10	SST-01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - wykonanie powłoki bitumicznej poz.10	m ² m ²	 209.28	
					RAZEM	209.28

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.3	KNR 0-17 2609-01	SST-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian XPS 300-034 gr 14 cm poz.10	m ² m ²	 209.28	 209.28
1.4			Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu koszty niekwalifikowane		RAZEM	209.28
15 d.1.4	KNR 4-01 0101-03 analogia część nie-podpiwniczona	SST-01	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - rozebranie opaski z płyt chodnikowych i kostki brukowej betonowej z ułożeniem na paletach. (2*13.26+2*48.81+2*24.18+2*9.28-(2*6.02+5+34.5))*0.6	m ² m ²	 83.71	
					RAZEM	83.71
16 d.1.4	KNR-W 2-01 0306-02 część nie-podpiwniczona	SST-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (2*13.26+2*48.81+2*24.18+2*9.28-(2*6.02+5+34.5))*0.5*1.5	m ³ m ³	 104.64	
					RAZEM	104.64
17 d.1.4	KNR-W 4-01 0105-02	SST-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.16	m ³ m ³	 104.64	
					RAZEM	104.64
18 d.1.4	KNR 2-31 0105-07	SST-02	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.15	m ² m ²	 83.71	
					RAZEM	83.71
19 d.1.4	KNR 2-31 0105-08	SST-02	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.15	m ² m ²	 83.71	
					RAZEM	83.71
20 d.1.4	KNR 2-31 0407-05	SST-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*13.26+48.81+24.18+4-34.5	m m	 69.01	
					RAZEM	69.01
21 d.1.4	KNR 2-31 0511-02	SST-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.15	m ² m ²	 83.71	
					RAZEM	83.71
22 d.1.4	KNR-W 2-02 0616-06	SST-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na połączeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku 2*13.26+2*48.81+2*24.18+2*9.28-(2*6.02+5+34.5)	m m	 139.52	
					RAZEM	139.52
1.5	45450000-6		Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu koszty kwalifikowane			
23 d.1.5	KNR 0-17 2609-08	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - montaż listwy cokołowej 2*13.26+2*48.81+2*24.18+2*9.28-(2*6.02+5)	m m	 174.02	
					RAZEM	174.02
24 d.1.5	KNR 0-17 2609-01	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych EPS 70-031 gr 13 cm 1264.691	m ² m ²	 1264.69	
					RAZEM	1264.69
25 d.1.5	KNR 0-17 2609-05	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.30*6	szt. szt.	 7588.08	
					RAZEM	7588.08
26 d.1.5	KNR 0-17 2609-06	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.30	m ² m ²	 1264.68	
					RAZEM	1264.68
27 d.1.5	KNR 0-17 2609-08	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*13.26+2*48.81+2*24.18+2*9.28+2*4*10.95+4*5.7	m m	 265.66	
					RAZEM	265.66
1.6			Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu - koszty niekwalifikowane			
28 d.1.6	KNR 4-01 0535-08	SST-06	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			$(2*13.26+2*48.81+2*24.18+2*9.28+2*4)*0.25$	m ²	49.77	
					RAZEM	49.77
29 d.1.6	KNR 4-01 0535-08	SST-06	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych $(1.50*110+0.75*2+0.65*2+1.35*16)*0.25$	m ² m ²	 47.35	
					RAZEM	47.35
30 d.1.6	KNR 0-17 2608-01	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $48.81*11.73+48.81*10.25$ A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 1072.84 ----- 1072.84	
	powierzchnia ścian - elewacja B		$[13.26*(11.73+10.25)/2]*2$ B (suma częściowa)	m ² m ²	 291.45 ----- 291.45	
	powierzchnia ścian - elewacja A		$24.18*5.49*2$ C (suma częściowa)	m ² m ²	 265.50 ----- 265.50	
	powierzchnia ścian - elewacja D		$9.28*5.49*2$ D (suma częściowa)	m ² m ²	 101.89 ----- 101.89	
	powierzchnia ścian - elewacja wschodnia		-poz.8 E (suma częściowa)	m ² m ²	 -414.10 ----- -414.10	
	powierzchnia okien i drzwi		-6.20*2*3.5 F (suma częściowa)	m ² m ²	 -43.40 ----- -43.40	
	łącznik		-12*1+2.50*1 G (suma częściowa)	m ² m ²	 -9.50 ----- -9.50	
	schody			m ²	-9.50	
					RAZEM	1264.68
31 d.1.6	KNR 0-17 2608-02	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie poz.30	m ² m ²	 1264.68	
					RAZEM	1264.68
32 d.1.6	KNR 0-17 2608-03	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.30	m ² m ²	 1264.68	
					RAZEM	1264.68
33 d.1.6	KNR 0-17 2608-05	SST-04	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża poz.30*0.002	m ² m ²	 2.53	
					RAZEM	2.53
34 d.1.6	NNRNKB 202 0541-02	SST-06	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 42 cm - obróbki murów ogniowych, okapów poz.20*0.42	m ² m ²	 28.98	
					RAZEM	28.98
35 d.1.6	NNRNKB 202 0541-02	SST-06	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. 36cm - montaż parapetów z balchy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie $(1.50*110+0.75*2+0.65*2+1.35*16)*0.36$	m ² m ²	 68.18	
					RAZEM	68.18
36 d.1.6	KNR 0-17 2609-06	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach $(2*48.81+2*13.26+2*24.18+2*9.28-(2*6.05+5+18.5))*2.0$	m ² m ²	 310.92	
					RAZEM	310.92
37 d.1.6	KNR 0-17 0926-01	SST-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa poz.30	m ² m ²	 1264.68	
					RAZEM	1264.68

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.1.6	KNR 0-17 0928-01	SST-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.30	m ² m ²	 1264.68	
					RAZEM	1264.68
39 d.1.6	KNR-W 2- 02 1519-03		Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc poz.30	m ² m ²	 1264.68	
					RAZEM	1264.68
40 d.1.6	KNR AT-08 0104-01	SST-04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej poz.36	m ² m ²	 310.92	
					RAZEM	310.92
1.7			Ocieplenie ościeży okien i drzwi - koszty niekwalifikowane			
41 d.1.7	KNR 0-17 2608-01	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [1.50*110+2.05*2*110+0.75*2+2.05*2*2+0.65*2+1.10*2*2+1.35*16+2.25*2*16+2.35*1+2.05*2*1+0.95*1+2.0*2*1+1.0*1+2.05*2*1+1.60*2+3.0*2*2+1.75*1+2.50*2*1]*0.15	m ² m ²	 114.52	
					RAZEM	114.52
42 d.1.7	KNR 0-17 2608-02	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie poz.41	m ² m ²	 114.52	
					RAZEM	114.52
43 d.1.7	KNR 0-17 2608-03	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.41	m ² m ²	 114.52	
					RAZEM	114.52
44 d.1.7	KNR 0-17 2609-02	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi EPS70-031 gr. 2 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży [1.50*110+2.05*2*110+0.75*2+2.05*2*2+0.65*2+1.10*2*2+1.35*16+2.25*2*16+2.35*1+2.05*2*1+0.95*1+2.0*2*1+1.0*1+2.05*2*1+1.60*2+3.0*2*2+1.75*1+2.50*2*1- 136.0*0.1]*0.30	m ² m ²	 224.96	
					RAZEM	224.96
45 d.1.7	KNR 0-17 2609-05	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.44*6	szt. szt.	 1349.76	
					RAZEM	1349.76
46 d.1.7	KNR 0-17 2609-08	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym [1.50*110+2.05*2*110+0.75*2+2.05*2*2+0.65*2+1.10*2*2+1.35*16+2.25*2*16+2.35*1+2.05*2*1+0.95*1+2.0*2*1+1.0*1+2.05*2*1+1.60*2+3.0*2*2+1.75*1+2.50*2*1]	m m	 763.45	
					RAZEM	763.45
47 d.1.7	KNR 0-17 2609-07	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.44	m ² m ²	 224.96	
					RAZEM	224.96
48 d.1.7	KNR 0-17 0926-01	SST-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej poz.44	m ² m ²	 224.96	
					RAZEM	224.96
49 d.1.7	KNR 0-17 0928-01	SST-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.44	m ² m ²	 224.96	
					RAZEM	224.96
50 d.1.7	KNR-W 2- 02 1519-03	SST-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc poz.44	m ² m ²	 224.96	
					RAZEM	224.96
1.8	45320000-6		Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją STR-D koszty kwalifikowane			
51 d.1.8	KNR 0-17 2608-01	SST-05	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powierzchni stropu 47.53*11.98+22.9*8-(47.53*0.15*6+22.9*0.15*4+1.6*0.9*1+4.0*0.4*2+4.5*0.4*1)	m ² m ²	 689.65	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	689.65
52 d.1.8	KNR-W 2-02 0606-01	SST-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome z folii paroizolacyjnej pod ocieplenie stropu wełną mineralną 689.65	m ² m ²	 689.65	
					RAZEM	689.65
53 d.1.8	KNR-W 4-01 0604-04 analiza indywidualna	SST-05	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej - ocieplenie płytami z wełny mineralnej grubości 20 cm poz.51	m ² m ²	 689.65	
					RAZEM	689.65
1.9			Ocieplenie stropodachu STR-D1 koszty kwalifikowane			
54 d.1.9	KNR-W 2-02 0608-02	SST-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - ocieplenie styropianem EPS200-036 jednostronnie laminowanym papą - grubości 20 cm. poz.59	m ² m ²	 24.08	
					RAZEM	24.08
55 d.1.9	KNR-W 2-02 0504-02	SST-05	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe poz.59	m ² m ²	 24.08	
					RAZEM	24.08
56 d.1.9	KNR K-05 0210-01	SST-05	Montaż kominka wentylacyjnego 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
1.10			Ocieplenie stropu i stropodachu STR-D1 - koszty niekwalifikowane			
57 d.1.10	KNR-W 2-02 1121-02 analogia	SST-05	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - Podest komunikacyjny z desek grubości 40 mm (bez kosztu bali podkładowych) $41.5*5.6-(1.06*0.9*1+4.0*0.4*2+4.5*0.4*1)$	m ² m ²	 226.45	
					RAZEM	226.45
58 d.1.10	KNR 2-02 0406-05	SST-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - Montaż belki drewnianej o wym. 20x15 cm z przymocowaniem do stropu. $(42.5+1.6+2*4.0+4.5+2+6*1.60)*0.2*0.15$	m ³ drew. m ³ drew.	 2.05	
					RAZEM	2.05
59 d.1.10	KNR 4-01 0519-06	SST-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - STR-D1 6.02*4	m ² m ²	 24.08	
					RAZEM	24.08
60 d.1.10	KNR 4-01 0519-07	SST-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 poz.59	m ² m ²	 24.08	
					RAZEM	24.08
61 d.1.10	KNR 0-17 2608-01	SST-05	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.59	m ² m ²	 24.08	
					RAZEM	24.08
62 d.1.10	KNR 2-02 0406-05	SST-05	Ramy górne i płatwie, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc. - montaż belki drewnianej o wym. 20 x15 cm wzdłuż okapu budynku z przymocowaniem do połaci dachu $(6.02*2+4.0*2)*0.20*0.15$	m ³ drew. m ³ drew.	 0.60	
					RAZEM	0.60
1.11			Ocieplenie gzymsu - koszty niekwalifikowane			
63 d.1.11	KNR 0-17 2608-01	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $48.81*2*0.10+13.26*2*0.10+24.18*2*0.10+9.28*2*0.10$	m ² m ²	 19.11	
					RAZEM	19.11
64 d.1.11	KNR 0-17 2608-02	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie poz.63	m ² m ²	 19.11	
					RAZEM	19.11
65 d.1.11	KNR 0-17 2608-03	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.63	m ² m ²	 19.11	
					RAZEM	19.11
66 d.1.11	KNR 0-17 2609-02	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi EPS70-031 gr. 2 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży poz.63	m ² m ²	 19.11	
					RAZEM	19.11

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.1.11	KNR 0-17 2609-05	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.66*6	szt. szt.	 114.66	 RAZEM 114.66
68 d.1.11	KNR 0-17 2609-08	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.23*2	m m	 348.04	 RAZEM 348.04
69 d.1.11	KNR 0-17 2609-07	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.66	m ² m ²	 19.11	 RAZEM 19.11
70 d.1.11	KNR 0-17 0926-01	SST-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej poz.66	m ² m ²	 19.11	 RAZEM 19.11
71 d.1.11	KNR 0-17 0928-01	SST-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.66	m ² m ²	 19.11	 RAZEM 19.11
72 d.1.11	KNR-W 2- 02 1519-03	SST-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc poz.66	m ² m ²	 19.11	 RAZEM 19.11
1.12			Obróbki blacharskie - koszty niekwalfikowane			
73 d.1.12	KNR 4-01 0535-04	SST-06	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 48.81*2+13.26*2+24.18*2+9.28*2	m m	 191.06	 RAZEM 191.06
74 d.1.12	KNR 2-02 0508-04	SST-06	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej/ analogia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze brązowym poz.73	m m	 191.06	 RAZEM 191.06
75 d.1.12	KNR 4-01 0535-06	SST-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8*11.00+4*6.00	m m	 112.00	 RAZEM 112.00
76 d.1.12	KNR 2-02 0510-03	SST-06	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brązowym poz.75	m m	 112.00	 RAZEM 112.00
1.13			Rusztowania - koszty niekwalfikowane			
77 d.1.13	KNR-W 2- 02 1603-01	SST-12	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (48.81*2+13.26*2)*10+(24.18*2+9.28)*6	m ² m ²	 1587.24	 RAZEM 1587.24
78 d.1.13	NNRNKB 202 1622a- 01	SST-12	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.77	m ² m ²	 1587.24	 RAZEM 1587.24
79 d.1.13	AW	SST-12	Koszt pracy rusztowań poz.77	m ² m ²	 1587.24	 RAZEM 1587.24
1.14			Roboty porządkowe - koszty niekwalfikowane			
80 d.1.14	KNR 4-04 1101-02	SST-11	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km 8.55	m ³ m ³	 8.55	 RAZEM 8.55
81 d.1.14	KNR 4-04 1101-05	SST-11	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 15 poz.80	m ³ m ³	 8.55	 RAZEM 8.55
82 d.1.14	Analiza Własna	SST-11	Utylizacja styropianu	m ³		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			4.40	m ³	4.40	
					RAZEM	4.40
83 d.1.14	Analiza Własna	SST-11	Utylizacja gruzu	m ³		
			4.15	m ³	4.15	
					RAZEM	4.15