


PRZEKRÓJ A-A

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ĆMIELOWIE

ul. Długa 164A
skala 1:100



A PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA

sklejka

dźwigar drewniany

przestrzeń wentylowana

włna mineralna gr.15 cm

folia polietylenowa

łaty drewniane 25x60 mm

plyta gipsowa

B warstwy wykończeniowe

plyta betonowa 5 cm

gazobeton 6 cm

2x papa asfaltowa

plyta betonowa 10 cm


keramzyt 35 cm

nasyp stabilizowany

| | |
|--|---------------------------------------|
| SG-034 | Ściany zewnętrzne fundamentowe |
| Ściany zewnętrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-034, docieplić do głębokości 50 cm poniżej poziomu terenu metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego ekstrudowanego XPS 300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$; gr. 17 cm. | |
| SZ-048 | Ściany zewnętrzne konstrukcji lekkiej |
| Ściany zewnętrzne konstrukcji lekkiej, oznaczone jako SZ-048, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego EPS 70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$; gr. 20 cm. | |
| STR-W | Stropodach wentylowany |
| Stropodach wentylowany, oznaczony jako STR-W, docieplić przy użyciu styropianu jednostronnie laminowanego papą EPS 200-036 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$; gr. 20 cm. | |

Uwaga:

Ościeża okienne i drzwiowe okleić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$; gr 2 cm.

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---|--|
| Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003 | | |  | Nr rysunku P3 | Branża ARCHITEKTURA | Skala 1:100 |
| Projektant: Architektura | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor | 227/KL/72 | | | Investor Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów | Adres budowy Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie ul. Długa 164A 27-440 Ćmielów |
| Asystent projektanta: | mgr inż. Ewelina Jedlikowska | ----- | | | Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY | |
| Sprawdzający: Architektura | mgr inż.arch. Andrzej Papierz | 110/90/WŁ | | | Tytuł rysunku PRZEKRÓJ A-A | |
| Imię i nazwisko: | | Nr upr. | Podpis: | Data opracowania: listopad 2017r. | | |