


PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY SKALA 1:50



- A** - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr.4 cm
 - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm
 - podbudowa górna z tłucznia łamanego 0-31,5 gr. 10 cm
 - podbudowa dolna z tłucznia łamanego 0-63 gr. 15 cm
 - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm $R_m=2,5MPa$
- B** - podbudowa z tłucznia łamanego gr. 10 cm

P.P.H.U. "MAGSAD" Adam Sadiowski Ul. Prusa 5, tel. (041) 26-25-300 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP: 661-000-98-82		Rodzaj inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. JASTKÓW GMINA ĆMIELÓW				
Inwestor: GIMNA ĆMIELÓW UL. OSTROWIECKA 40, 27-440 ĆMIELÓW						
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY					Skala: 1:50	
					rys. nr: 3	
zakres opracowania		Imię i nazwisko	specjalność	Nr upr.	data	podpis
Projektant:	Drogi	mgr inż. Adam Sadiowski	Konstrukcyjno - inżynierska w zakresie dróg	KL-100/86	06.2018r	
Opracował:	Drogi	mgr inż. Alicja Sadiowska- Moskalewicz			06.2018r	