

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 323,48	m ² m ²	 323,48	
				RAZEM	323,48
2 d.1	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 323,48	m ² m ²	 323,48	
				RAZEM	323,48
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu, ziemi i papy sprzymowanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (323,48-73,51)*0.06	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu, ziemi i papy sprzymowanych samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 (323,48-73,51)*0.06	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
5 d.1	cena zakładowa	Utylizacja gruzu (323,48-73,51)*0.06	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
2		Roboty budowlane			
6 d.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 1,40*15,0*0,20	m ³ m ³	 4,20	
				RAZEM	4,20
7 d.2	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm 60*1,40*0,888/1000*2 14*15*0,888/1000*2	t t t	 0,15 0,37	
				RAZEM	0,52
3		Utwardzenia			
8 d.3	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 122,30/1000	ha ha	 0,12	
				RAZEM	0,12
9 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 122,30	m ² m ²	 122,30	
				RAZEM	122,30
10 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -1 122,30	m ² m ²	 122,30	
				RAZEM	122,30
11 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 122,30	m ² m ²	 122,30	
				RAZEM	122,30
12 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 122,30	m ² m ²	 122,30	
				RAZEM	122,30
13 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 139,47	m m	 139,47	
				RAZEM	139,47
14 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 139,47	m m	 139,47	
				RAZEM	139,47
15 d.3	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 139,47*0,20*0,15	m ³ m ³	 4,18	
				RAZEM	4,18
16 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-UWAGA: kostka w kolorze kamienia naturalnego 122,30	m ² m ²	 122,30	
				RAZEM	122,30
17 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej UWAGA : kostka z rozbiórki 73,51	m ² m ²	 73,51	
				RAZEM	73,51

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Zagospodarowanie			
18 d.4	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 106.67*0.25	m ³ m ³	 26.67	
				RAZEM	26.67
19 d.4	KNR 2-21 0607-04	Ławki parkowe- gotowe dostarczenie i montaż o konstrukcji drewnianej Ławki z podłokietnikiem o wym. 180/42 z żeliwnym stelażem formowanym maszynowo. Deska z drewna olchowego o wym. 180 x 90, gr. 3,5cm. Ławki z mocowaniem do podłoża. 11.0	szt szt	 11.00	
				RAZEM	11.00
20 d.4	KNR 2-21 0607-04 analogia	STOŁY parkowe- gotowe dostarczenie i montaż o konstrukcji drewnianej Stół o wym. 150/74, h=72cm z żeliwnym stelażem formowanym maszynowo. Deski z drewna olchowego o wym. 150 x 8, gr. 3,5cm. Kosze z mocowaniem do podłoża. 2.0	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.4	kalk. własna	Dostarczenie i montaż koszy o konstrukcji drewnianej Kosze na śmieci metalowo-stalowy o poj. 35L, okrągły na stalowym słupku malowanym proszkowo. Drewniane listwy olchowe mocowane do konstrukcji stalowej. Kosze mocowane do podłoża 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
22 d.4	KNR 2-21 0322-05 analogia	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m drzewa lub krzewy iglaste tuja 47.0	szt. szt.	 47.00	
				RAZEM	47.00
5		Instalacje elektryczne			
23 d.5	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
25 d.5	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie kable YKY 3X4mm 30	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00
26 d.5	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
27 d.5	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym rozdzielnice (zestawy) z wyposażeniem 2 x14 RN IP6t 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
28 d.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.00
6		Tężnia zewnętrzna solankowa			
29 d.6	kalk. własna	Dostarczenie, montaż oraz uruchomienie tężni zewnętrznej solankowej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00