

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W M. ĆMIELÓW

L.P	Podstawa Obliczeń Numer SST	Element-rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,26525
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy śr. 20 cm $265,25 \times 0,5 \times 0,2 = 26,53 \text{ m}^3$	m^3	26,53
II	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie -koryto $265,25 \times 3,1 \times 0,3 = 246,68 \text{ m}^3$ $246,68 \times 85\% = 209,68 \text{ m}^3$	m^3	209,68
4	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie w gruncie kat. I-V (bez transportu) $246,68 \times 15\% = 37 \text{ m}^3$	m^3	37,0
III	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
5	D-03.06.00	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt	5
IV	D-04.00.00	PODBUDOWY		
6	D-04.01.02	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV. Głębokość koryta 30cm $265,25 \times 3,1 = 822,28 \text{ m}^2$	m^2	822,28
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (podbudowa pomocnicza)	m^2	822,28
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^2	822,28
9	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. warstwy 15cm o wytrzymałości $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ z dowozu	m^2	822,28
V	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
		A. JEZDNIA		
10	D-05.03.05	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm $265,25 \times 3,1 = 822,28 \text{ m}^2$	m^2	822,28
11	D-05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm $265,25 \times 3 = 795,75 \text{ m}^2$	m^2	795,75
		B. POBOCZE		
12	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża ręcznie pod warstwy konstrukcyjne pobocza $265,25 \times 2 \times 0,25 = 132,63 \text{ m}^2$	m^2	132,63
13	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m^2	132,63
VI	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG		
14	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1
15	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowego słupka tarczy znaku ostrzegawczego, - typ A, (trójkątne o boku 90 cm), folia odbłaskowa II generacji: (A-7-1szt,	szt.	1