
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO NA PRZEPUST O ŚR 1000 MM W MIEJSCOWOŚCI GRÓJEC
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EWID. 362, 363, 211/3 (Obręb 0008 Grójec)
INWESTOR : Gmina Ćmielów
ADRES INWESTORA : UL.OSTROWIECKA 40, 27-440 ĆMIELÓW
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2020r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV : 44132000-4 Elementy przepustów

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO NA PRZEPUST O ŚREDNICY O ŚR, 1000MM W MIEJSCOWOŚCI GRÓJEC, GMI-NA ĆMIELÓW					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0104-01	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka płyty betonowej o gr. do 20 cm z wywozem na odl. do 5 km	m ²		
d.1	0105-03 analogia	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31	Rozebranie przepustów skrzynkowych - ścianki czołowe z kamienia łamanego	m ³		
d.1	0816-05	4.0	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	6.0	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-04	3.15	m ³	3.150	
				RAZEM	3.150
7	KNR 2-18	podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²		
d.2	0501-01	10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
8	KNR 2-18	podłoża betonowe o grub.20 cm	m ²		
d.2	0504-04	10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
9	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr. 100 cm	m		
d.2	0601-03	7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
10	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
d.2	0606-01	1.96	m ³	1.960	
				RAZEM	1.960
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniami - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²		
d.2	0104-07+ KNR 2-31 0104-08 analogia	18.75	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-61mm grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.2	0114-01-analogia	18.75	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0311-01	18.75	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0311-05	18.75	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
15	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu IV przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.2	0507-03	12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 2-11	Wykonanie i wbudowanie kieszki faszynowej o śr. 15 cm	m		
d.2	0501-03	8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 2-11	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m	m ³		
d.2	0401-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
18	KNR 2-11	Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 8cm i dług. 1.0 m kołków i	m		
d.2	0523-03-ana- logia	słupków w grunt kat. IV			
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000