

P.P.H.U. "MAGSAD"

ADAM SADŁOWSKI

zamieszkały : 27-400 Ostrowiec Św. Ul.. Prusa 5 kom:0602451408

PRZEDMIAR ROBÓT

**PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ - UL. DWORCOWEJ
NA DZIAŁKACH NR EW.1102 I 1091
W MIEJSCOWOŚCI ĆMIELÓW**

**INWESTOR:
GMINA ĆMIELÓW
UL. OSTROWIECKA 40
27-440 ĆMIELÓW**

zakres opracowania		Imię i nazwisko	specjalność	Nr upr	data	podpis
Projektant	Drogi	mgr inż. Adam Sadłowski	Konstrukcyjno- inżynierska w zakresie dróg	KL-100/86	07.2020r	

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ - UL. DWORCOWEJ
NA DZIAŁKACH NR EW.1102 I 1091
W MIEJSCOWOŚCI ĆMIELÓW

L.P	Podstawa Obliczeń Numer SST	Element-rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 82m	km	0,082
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy śr. 10 cm 82x1,5x0,1=12,3m ³	m ³	12,30
II	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie -jezdnia 82x3,1x0,4=101,68 m ³ -pobocze 82x0,4x0,1x2=6,56m ² Razem=108,24m ³ 108,24x0,9=97,42m ³	m ³	97,42
4	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie w gruncie kat. I-V (bez transportu) 108,24x0,1=10,82m ³	m ³	10,82
III	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
5	D-03.06.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt	3
6	D-03.06.01	j. w. lecz studni rewizyjnych	szt	3
IV	D-04.00.00	PODBUDOWY		
7	D-04.01.02	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV. Głębokość koryta 25cm -jezdnia 82x3,1+5,5=259,70 m ²	m ²	259,70
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (podbudowa pomocnicza)	m ²	259,70
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	259,70
10	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. warstwy 15cm o wytrzymałości Rm=1,5 MPa z dowozu	m ²	259,70
V	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		

		A. JEZDNIA		
11	D-05.03.05	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm -jezdnia 3,1x82=254,20m ² -łuki poziome =5,5 m ² Razem 259,70m ²	m ²	259,70
12	D-05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm -jezdnia 3,0x82=246m ² -łuki poziome – 5,5 m ² Razem 251,50 m ²	m ²	251,50
		B. POBOCZE		
13	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża ręcznie pod warstwy konstrukcyjne pobocza 82x2x0,4=65,60m ²	m ²	65,60
14	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	65,60
VI	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG		
15	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1
16	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowego słupka tarczy znaku ostrzegawczego, - typ A, (trójkątne o boku 90 cm), folia odbłaskowa II generacji: (A-7-1szt,	szt.	1