


TECHNOLOGIA DLA "DZIENNEGO DOMU SENIORA +" 1:100

Ozn.	Rodzaj pomieszczeń	Pow. [m ²]	Rodzaj posadzki
1	Sala spotkań Domu Seniora	62,5	Parkiet
2	Kuchnia Domu Seniora	18,0	Gres
3	Zmywalnia Domu Seniora	5,4	Gres
4	Pom. porządkowe Domu Seniora	3,4	Gres
5	Korytarz wezła kuchennego Domu Seniora	3,3	Gres
7	Jadalnia Domu Seniora	34,6	Parkiet
8	Hall pełniący funkcję szatni Domu Seniora	88,6	Lastryko
9	Pokój obsługi Domu Seniora	23,2	Parkiet
10	Pom. klubowe Domu Seniora	37,5	Parkiet
11	Pokój wypoczynkowy Domu Seniora	37,3	Parkiet
12	Pokój zabiegowo-pielęgniarski Domu Seniora	25,9	Gres
13	Sala gimnastyczna Domu Seniora	136,9	Parkiet
14	Pralnia z suszarnią Domu Seniora	5,5	Gres
15	Szatnia przy sali gimnastycznej Domu Seniora	10,1	Gres
16	Przedśionek do w.c. przy szatni Domu Seniora	3,0	Gres
17	W.c. przy szatni Domu Seniora	2,0	Gres
18	Łazienka dla niepełnosprawnych Domu Seniora	8,1	Gres
19	W.c. damski Domu Seniora	2,3	Gres
20	W.c. męski Domu Seniora	1,7	Gres
21	Przedśionek w.c. Domu Seniora	5,1	Gres
	Razem	514,4	



- a - krzesło
b - stolik kwadratowy
c - stolik przytęczkowy + lampka
d - szafki dwudzielne na ubrania
e - wieszaki
f - kanapa
g - fotel
h - stolik kawowy
i - regał pokojowy modułowy (2 szafy i 2 komody)
j - szafa na okrycia pracowników (część regału modułowego)
k - szafa socjalna (część regału modułowego)
l - szafa na dokumenty
ł - krzesło obrotowe
m - biurko
n - telewizor + DVD
o - szafa na gry, książki itp.
p - kosz na śmieci
q - szafa gospodarcza na środki czystości
r - umywalka
s - zlewozmywak dwukomorowy
t - zmywarka
u - kredens
v - szafki stojące
w - szafki kuchenne stojące i wiszące
x - ławka w szatni
y - stoły gastronomiczne z górnym i dolnym blatem
z - wieszak ścienny
Z - zlew porządkowy
A - miska ustępowa
B - pisuar
C - tapczan jednoosobowy
D - regał z półkami
E - ekspres do kawy
F - fotel masujący
G - gaśnica
H - hydrant
I - szafa dwudzielna na czystą i brudną pościel
K - kuchenka elektryczna
KD - kredens dwustronny
KM - kuchenka mikrofalowa
KO - komputer
L - lodówka
Ł - łózko rehabilitacyjne
M - kozetki lekarskie
N - stolik pod sprzęt rehabilitacyjny
O - szafa na sprzęt rehabilitacyjny
P - platforma przysięcenna schodowa dla osób niepełnosprawnych
PS - pralko-suszarka
R - rower magnetyczny
SK - skrzynia na maty i piłki lekarskie
T - kabina prysznicowa
U - kabina rehabilitacyjna UGUL
UW - urządzenie wielofunkcyjne
W - suszarka stojąca
WA - waga medyczna
Y - stolik zabiegowy
X - szafka na leki
Z - parawan

- UWAGI:
1) KOSZE NA ODPADY W WEZŁE KUCHENNYM - W ZABUDOWACH SZAFKOWYCH POD ZLEWOZMYWAKAMI
2) WENTYLACJA MECHANICZNA ZARĄCZANA RAZEM ZE ŚWIATŁEM W SANITARIATACH ORAZ W POMIESZCZENIU PORZĄDKOWYM
3) WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA ZARĄCZANA W MIARĘ POTRZEBY W KUCHNI, ZMYWALNI I W POKOJU ZABIEGOWO-PIELĘGNIARSKIM
4) DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA POZIOMIE PARTERU
5) ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDZIE MIAŁA POCHWYTNY PRZY MISCE USTĘPOWEJ I UMYWALCE
6) PRZY ZLEWOZMYWAKACH I UMYWALKACH REZCZNIKI JEDNORAZOWE I ŚRODKI DO MYCIA RĄK
7) W KUCHNI OKIENKO PODAWCZE DO WYDAWANIA POSIŁKÓW
8) W ZMYWALNI OKIENKO PODAWCZE DO PRZYJIMOWANIA BRUDNYCH NACZYŃ
9) Z SALI GIMNASTYCZNEJ, ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY TEJ SALI ORAZ GABINETU ZABIEGOWO-PIELĘGNIARSKIEGO, KTÓRE SĄ PRZYNALĘŻNE DZIENNEMU DOMOWI SENIORA "+" BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ KLUBOWICZE, KLUBU SENIORA "+"
10) CIĄGI KOMUNIKACYJNE BĘDĄ UŻYWANE PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE W OBIEKcie
11) W POMIESZCZENIU PORZĄDKOWYM BATERIA PRZY ZLEWIE Z WYCIGANĄ, WYLEWKĄ
12) MIĘDZY KUCHNIĄ A ZMYWALNIĄ DRZWI PRZESUWANE 100x205cm

- UWAGI:
1) NAD DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI NA PARTERZE W STAREJ CZĘŚCI SĄ NAŚWIETLA O WYSOKOŚCI 40cm
2) NAD DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI NA POZIOMIE PIĘTRA SĄ NAŚWIETLA 100x90cm
3) SCHODY, PRZY KTÓRYCH ZAMONTOWANE BĘDĄ PLATFORMY MAJĄ WYSOKOŚĆ 154 I 155cm. PLATFORMY ZŁOŻONE MAJĄ SZEROKOŚĆ 30cm. BARIERKI ZOSTANĄ ODCIĘTE I ZAMONTOWANE OD ZEWNĄTRZ DO SCHODÓW, WIĘC SZEROKOŚĆ BIEGÓW BĘDZIE MIAŁA 124-125cm (CZYLI WIĘCEJ NIŻ WYMAGANE 120cm).

NAZWA PROJEKTU	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PO GIMNAZJUM
ADRES	CHMIEŁÓW ul. OSTROWIECKA 25, DZ. NR 1455/1, 1454/2
TEMAT RYSUNKU	TECHNOLOGIA DLA "DZIENNEGO DOMU SENIORA +"
PROJEKTANT	PODPIS
UPRAWNIENIA	SKALA
1:100	
arch.+konstr.	
mgr.inż.arch.Z.DOKTOR	KL 227/72
DATA	6.2020r.
spr.arch.	
mgr.inż.arch.A.PAPIERZ	110/90/WŁ
NR. RYS.	1T
spr.konstr.	
mgr.inż.E.DĄBROWSKA	SWK/0072/P00K/05