


Ozn.	Rodzaj pomieszczeń	Pow. [m ²]	Rodzaj posadzki
6	Hall ze schodami	39,4	Lastryko
22	W.c. dla niepełnosprawnych i kobiet Klubu Seniora	6,7	Gres
23	W.c. męski Klubu Seniora	1,7	Gres
24	Przedśrodek w.c. męskiego Klubu Seniora	3,7	Gres
25	Pom. porządkowe Klubu Seniora	6,0	Gres
26	Hall i korytarz Klubu Seniora	35,4	Gres
27	Pom. wypoczynkowe i gier Klubu Seniora	20,6	Parkiet
28	Kuchnia Klubu Seniora	10,6	Gres
29	Zmywalnia Klubu Seniora	6,0	Gres
30	Hall z częścią jadalną Klubu Seniora	38,5	Lastryko
31	Aneks dla obsługi Klubu Seniora	8,6	Parkiet
32	Sala ogólnodostępna Klubu Seniora	50,0	Parkiet
33	Pokój do obsługi niepełnospr. ruchowo K. Seniora	19,2	Parkiet
34	Szatnia przy sali gimnastycznej Klubu Seniora	10,1	Gres
35	W.c. przy szatni Klubu Seniora	2,1	Gres
36	Przedśrodek do w.c. przy szatni Klubu Seniora	3,6	Gres
37	Korytarz	20,1	Lastryko
42	Korytarz	9,5	Lastryko
Razem		291,8	



- a - krzesło
b - stół kwadratowy
c - stół prostokątny
d - szafka dwudzielna na ubrania dla klubowiczów
e - wieszaki
f - kanapa
g - fotel
h - stół kawowy
i - regał pokojowy modułowy
j - szafa na okrycia pracowników (część regału modułowego)
k - szafa socjalna (część regału modułowego)
l - szafa na dokumenty
ł - krzesło obrotowe
m - biurko
n - telewizor + DVD
o - regał na gry, książki itp.
p - kosz na śmieci
q - szafa gospodarza na środki czystości
r - umywalka
s - zlewozmywak dwukomorowy
t - zmywarka
u - kredens
w - szafki kuchenne stojące i wiszące
x - ławka w szatni
y - stoły gastronomiczne z górnym i dolnym blatem
z - wieszak ścienny
Z - zlew porządkowy
A - miska ustępowa
B - pisuar
E - ekspres do kawy
G - gaśnica
H - hydrant
K - kuchenka elektryczna
KM - kuchenka mikrofalowa
L - lodówka
P - platforma przysięgna schodowa dla osób niepełnosprawnych
SK - skrzynia na maty i piłki lekarskie
UW - urządzenie wielofunkcyjne z szafką

- UWAGI:
1) KOSZE NA ODPADY W WĘŻLE KUCHENNYM - W ZABUDOWACH SZAPKOWYCH POD ZLEWOZMYWAKAMI
2) WENTYLACJA MECHANICZNA ZŁĄCZANA RAZEM ZE ŚWIATEM W SANITARIATACH ORAZ W POMIESZCZENIU PORZĄDKOWYM
3) WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA ZŁĄCZANA W MIARĘ POTRZEBY W KUCHNI I ZMYWALNI
4) DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA POZIOMIE PARTERU. DLA TYCH OSÓB URZĄDZONO POKÓJ NR 33
5) ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDZIE MIAŁA POCHWYT PRZY MISCE USTĘPOWEJ I UMYWALCE.
6) PRZY ZLEWOZMYWAKACH I UMYWALKACH RĘCZNIKI JEDNORAZOWE I ŚRODKI DO MYCIA RĄK
7) DRZWI W KUCHNI Z OKIENKEM PODAWCZYM DO WYDAWANIA POSIŁKÓW
8) DRZWI W ZMYWALNI Z OKIENKEM PODAWCZYM DO PRZYMOWANIA BRUDNYCH NACZYŃ
9) Z SALI GIMNASTYCZNEJ, ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY TEJ SALI ORAZ GABINETU ZABIEGOWO-PIELĘGNIARSKIEGO, KTÓRE SĄ PRZYNALŻNE "DZIENNEMU DOMOWI SENIORA +" BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ KLUBOWICZE "KLUBU SENIORA +" (TECHNOLOGIA DLA TYCH POMIESZCZEŃ OZNACZONYCH NUMERAMI 12, 13 I 18 POKAZANA JEST NA RYSUNKU TECHNOLOGII "DZIENNego DOMU SENIORA +"
10) CHŁOŻY KOMUNIKACYJNE BĘDĄ UŻYWANE PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE W OBIEKcie
11) W POMIESZCZENIU PORZĄDKOWYM BATERIA PRZY ZLEWIE Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
12) MIĘDZY KUCHNIĄ A ZMYWALNIĄ, DRZWI PRZESUWANE 100x205cm

- UWAGI:
1) NAD DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI NA PARTERZE W STAREJ CZĘŚCI SĄ NAŚWIETLA O WYSOKOŚCI 40cm
2) NAD DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI NA POZIOMIE PIĘTRA SĄ NAŚWIETLA 100x90cm
3) SCHODY, PRZY KTÓRYCH ZAMONTOWANE BĘDĄ PLATFORMY MAJĄ WYSOKOŚĆ 154 I 155cm. PLATFORMY ZŁOŻONE MAJĄ SZEROKOŚĆ 30cm. BARIERKI ZOSTANĄ ODCIĘTE I ZAMONTOWANE OD ZEWNĄTRZ DO SCHODÓW, WIĘC SZEROKOŚĆ BIEGÓW BĘDZIE MIAŁA 124-125cm (CZYLI WIĘCEJ NIŻ WYMAGANE 120cm).

NAZWA PROJEKTU	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PO GIMNAZJUM			
ADRES	CHMIEŁÓW ul. OSTROWIECKA 25, DZ. NR 1456/1, 1454/2			
TEMAT RYSUNKU	TECHNOLOGIA DLA "KLUBU SENIORA +"			
PROJEKTANT	PODPIS	UPRAWNIENIA	SKALA	1:100
arch.+konstr. mgr inż.arch.Z.DOKTOR		KL 227/72	DATA	6.2020r.
spr.arch. mgr inż.arch.A.PAPIERZ		110/90/WŁ	NR. RYS.	2T
spr.konstr. mgr inż.E.DĄBROWSKA		SWK/0072/P00K/05		