


PRZEKRÓJ A-A  
Skala 1:100



F1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
	Folia kubełkowa	2 cm
	Styropian fundamentowy	10 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit x2	
F2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
	Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit x2	25 cm
	Bloczki betonowe	25 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit x2	
Pc1	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	Płytki gresowa	2 cm
	Posadzka cementowa zbrojona	5 cm
	Folia PE 2x na zakład 0,2mm	
Pc2	PODEST NA GRUNCIE	
	Płytki gresowa antypoślizgowa	2 cm
	Płyta z betonu C12/15 ze spodkiem 1%	10 cm
	Folia PE 2x na zakład 0,2mm	
D1	DACH	
	Blacha dachówkowa	
	Łaty 4x6cm	4 cm
	Kontrałaty 2,5x5cm	2,5 cm
S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA	
	Tynk okryłowy	1 cm
	Styropian fasadowy	15 cm
	Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA	
	Tynk cem-wop	1,5 cm
	Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
	Tynk cem-wop	1,5 cm
S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	
	Tynk cem-wop	1,5 cm
	Bloczek z betonu komórkowego	12 cm
	Tynk cem-wop	1,5 cm
S4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA	
	Tynk okryłowy	1 cm
	Tynk cem-wop	1,5 cm
	Bloczek z betonu komórkowego	24 cm

	Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów		Nr rys.
Temat	Budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., c.o., energii elektrycznej i gazu		A - 6
Adres obiektu	Piaski Brzostowskie 94, gm. Ćmielów (dz. nr ew. 149)		Data maj 2018r.
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ A-A		Skala 1:100
Branch	inż. i nazwisko	nr upr.	podpis
Architektura i Konstrukcja Projektant	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Architektura Sprawdzający	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WL	
Konstrukcja Sprawdzający	mgr inż. Ewa Dąbrowska	SWK/0072/P00K/05	
Opracował	mgr inż. Szczepan Pożoga	.....	