


RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

Skala 1:100



1. krokiewie 8x16
2. murłaty 16x16
3. murłaty 16x26
4. jętki 7x14
5. słupy 16x16
6. płatew 16x16
7. belka podwalinowa 16x16
8. miecze 12x16
9. krokiewie narożne 12x26
10. krokiewie koszone 12x22

Uwaga:

Przed zakotwieniem murłat należy wykonać wieńce żelbetowe z betonu C16/20 zbrojone 6#12, strzemiąca fi 6 co 25 cm. Sruby kotwiące murłatę M20

Investor	Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów	Nr rys.
Temat	Budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., c.o., energii elektrycznej i gazu	K - 4
Adres obiektu	Plaski Brzostowskie 94, gm. Ćmielów (dz. nr ew. 149)	Data maj 2018r.
Tytuł rysunku	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ	Skala 1:100
Branda	imię i nazwisko	podpis
Architektura i Konstrukcja Projektant	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72
Konstrukcja Sprawdzający	mgr inż. Ewa Dąbrowska	SWK/0072/P00K/05
Opracował	mgr inż. Szczepan Pożoga	-----