
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 318097 T Łysowody-łącznik nr 1 od km 0+000do km 0+433
ADRES INWESTYCJI : Sołectwo Łysowody
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów
ADRES INWESTORA : ul.Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Polit
DATA OPRACOWANIA : 03.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Przebudowa drogi gminnej nr 318097T Łysowody-łącznik nr 1 od km 0+000 do km 0+433				
1.1		Roboty Przygotowawcze				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	433.0		
2 d.1. 1	KNNR-SEK 6-01 0106-0200	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	3.5		
1.2		Roboty ziemne				
3 d.1. 2	KNNR 1 0201-04+0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m ³	359.7		
4 d.1. 2	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	38.0		
5 d.1. 2	KNNR 2-01 0311-02	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp wraz zagęszczeniem, grunt kat. III	m ³	50.0		
6 d.1. 2	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III-IV	m ³	38.0		
7 d.1. 2	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II	m ³	38.0		
1.3		Podbudowa				
8 d.1. 3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV	m ²	2404.8		
9 d.1. 3	KNNR 6 0104-01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m ²	651.4		
10 d.1. 3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	651.4		
11 d.1. 3	KNNR-O 9-11 0101-0413 analogia	Wzmacnianie podłoża geosiatką, ręcznie	m ²	202.5		
12 d.1. 3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	34.5		
13 d.1. 3	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1806.8		
1.4		Nawierzchnia				
14 d.1. 4	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1806.8		
15 d.1. 4	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1755.3		
1.5		Pobocza.				
16 d.1. 5	BCD -I D-04.04.02.50.52.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	649.5		
1.6		Roboty wykończeniowe				
17 d.1. 6	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	2.5		
18 d.1. 6	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	127.5		
19 d.1. 6	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, dna wykopów i korony nasypów, w gruncie kat. I-III	m ²	203.0		
20 d.1. 6	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	27.5		
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej nr 318097T Łysowody-łącznik nr 1 od km 0+000 do km 0+433						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: