
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dzienny Dom Seniora
ADRES INWESTYCJI : Ćmielów ul.Ostrowiecka 25 27-440 Ćmielów
INWESTOR : Gmina Ćmielów
ADRES INWESTORA : Ćmielów ul.Ostrowiecka 40
BRANŻA : budowlana i instalacyjna: wod.-kan.,elektryczna
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	377.50	
		377.50		RAZEM	377.50
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01		m ²	377.50	
		377.50		RAZEM	377.50
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	921.90	
		921.90		RAZEM	921.90
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		m ²	921.90	
		921.90		RAZEM	921.90
5	KNR 9-17	Ścianki działowe systemu z bloczków z betonu komórkowego o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 115 mm	m ²		
d.1	0107-02		m ²	69.10	
		69.10		RAZEM	69.10
6	KNR 9-17	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków z betonu komórkowego o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 240 mm	m ²		
d.1	0101-02		m ²	37.30	
		37.30	m ²	5.20	
		5.20		RAZEM	42.50
7	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-02		m ²	230.60	
		230.60		RAZEM	230.60
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-03		m ²	10.00	
		10.0		RAZEM	10.00
9	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0840-06		m ²	164.80	
		164.80		RAZEM	164.80
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1104-02		m ²	67.90	
		67.90		RAZEM	67.90
11	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1104-03		m ²	67.90	
		Krotność = 3		RAZEM	67.90
		67.90		RAZEM	67.90
12	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	1109-05		m ²	93.80	
		93.80		RAZEM	93.80
13	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych wewnętrznych	m ²		
d.1	1024-08	drzwi wewnętrzne EI60	m ²	4.71	
	EI30	2*1.10*2.14	m ²	2.57	
		1*1.20*2.14		RAZEM	7.28
14	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych "90"	szt.		
d.1	1016-01		szt.	9.00	
	analogia	9.0		RAZEM	9.00
15	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych "80"	szt.		
d.1	1016-01		szt.	3.00	
	analogia	3.0		RAZEM	3.00
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone '90" łazienkowe	m ²		
d.1	1019-01		m ²	5.54	
		3*0.90*2.05		RAZEM	5.54
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone '80" łazienkowe	m ²		
d.1	1019-01		m ²	4.92	
		3*0.80*2.05		RAZEM	4.92
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone '90"	m ²		
d.1	1019-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6*0.90*2.05	m ²	11.07	
				RAZEM	11.07
19	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	0921-16	12.0	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
20	KNR 0-19	Montaż drzwi przesuwanych wewnętrznych	m ²		
d.1	1024-08	<i>drzwi przesuwne wewnętrzne</i>	m ²	6.15	
	DEI30	3*1.0*2.05		RAZEM	6.15
21	KNR-W 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0132-05	24.0	m	24.00	
				RAZEM	24.00
22	KNR-W 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu U	m		
d.1	0132-05	ceramicznych w ścinkach działowych	m	11.10	
	analogia	11.10		RAZEM	11.10
23	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	67.90	m ²	67.90	
				RAZEM	67.90
24	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-	m ²		
d.1	0606-01	ziome podposadzkowe	m ²	67.90	
		Krotność = 2		RAZEM	67.90
		67.90			
25	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.1	0609-03	chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	37.80	
		<i>Styropian EPS 038 PODŁOGA gr. 5 cm</i>		RAZEM	37.80
		37.80			
26	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.1	0609-03	chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	30.10	
		<i>Styropian EPS 038 PODŁOGA gr. 15 cm</i>		RAZEM	30.10
		30.10			
27	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy	m ³		
d.1	1101-07	do betonu na podłożu gruntowym	m ³	3.40	
		<i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)</i>		RAZEM	3.40
		3.40			
28	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³		
d.1	0212-02	grubości do 15 cm	m ³	3.01	
		3.01		RAZEM	3.01
29	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	3.70	m ³	3.70	
				RAZEM	3.70
30	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie	m ³		
d.1	0331-03	wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	2.70	
		2.70	m ³	0.90	
		0.90	m ³	1.90	
		1.90		RAZEM	5.50
31	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1	0304-01	towo-wapiennej ceglami	m ³	1.50	
		1.50	m ³	0.40	
		0.40		RAZEM	1.90
32	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-	m ²		
d.1	0331-02	nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	4.30	
		4.30		RAZEM	4.30
33	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad	m ²		
d.1	0816-03	8 m2	m ²	60.70	
		60.70		RAZEM	60.70
34	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1	1122-07	Krotność = 2	m ²	60.70	
		60.70		RAZEM	60.70
35	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych	m ²		
d.1	202 2023-03	rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100			
		<i>plyty z wełny mineralnej 100</i>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.30	m ²	3.30	
				RAZEM	3.30
36 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 10.0	szt.prz ec. szt.prz ec.	10.00	
				RAZEM	10.00
37 d.1	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do półek śrubami lub spawane <i>UWAGA balustrada Z DEMONTAŻU</i> 2.80	m m	 2.80	
				RAZEM	2.80
38 d.1	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu Uwaga uwzględniono wsp R=0,20 23.30	m ³ m ³	 23.30	
				RAZEM	23.30
39 d.1	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 <i>okna aluminiowe EI60</i> 3*0.90*0.90	m ² m ²	 2.43	
				RAZEM	2.43
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
40 d.2.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 120	m m	 120.00	
				RAZEM	120.00
41 d.2.1	KNR 4-03 1002-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 40 mm 20	otw. otw.	 20.00	
				RAZEM	20.00
42 d.2.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 120	m m	 120.00	
				RAZEM	120.00
43 d.2.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłowodowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
44 d.2.1	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
45 d.2.1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 430	m m	 430.00	
				RAZEM	430.00
2.2		Rozdzielnie			
46 d.2.2	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg <i>tablice rozdzielcze XL3 16C</i> 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.3		Oprzewodowanie			
47 d.2.3	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 1,5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 550	m m	 550.00	
				RAZEM	550.00
48 d.2.3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 2,5 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 450	m m	 450.00	
				RAZEM	450.00
49 d.2.3	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył 5x6 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych 60	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
50 d.2.3	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 10 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
2.4		Montaż osprzętu			
51 d.2.4	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 27	szt. szt.	 27.00	
				RAZEM	27.00
52 d.2.4	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 40	szt. szt.	 40.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 5-08 d.2.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 12	szt. szt.	RAZEM 12.00	40.00 12.00
54	KNR 5-08 d.2.4 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 15	szt. szt.	RAZEM 15.00	15.00
55	KNR 5-08 d.2.4 0309-12	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-bieg.przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
56	KNR 5-08 d.2.4 0410-01	Wentylatory sufitowe 10	szt. szt.	RAZEM 10.00	10.00
2.5		Oprawy oświetleniowe			
57	KNR 5-08 d.2.5 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 18	kpl. kpl.	RAZEM 18.00	18.00
58	KNR 5-08 d.2.5 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych 6	szt. szt.	RAZEM 6.00	6.00
59	KNR 5-08 d.2.5 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00
60	KNR 5-08 d.2.5 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 10	szt. szt.	RAZEM 10.00	10.00
61	KNR 5-08 d.2.5 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 5	szt. szt.	RAZEM 5.00	5.00
62	KNR 5-08 d.2.5 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych 14	szt. szt.	RAZEM 14.00	14.00
2.6		Pomiary instalacji elektrycznej			
63	KNR-W 5-08 d.2.6 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	RAZEM 1.00	1.00
3		PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
64	Kalkulacja d.3 własna	Platforma dla niepełnosprawnych z mechanizmem sterującym przy schodach(na liście ściennej) 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00
4		ROBOTY SANITARNE			
4.1		Instalacja wodna			
65	KNR-W 2-15 d.4.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 29.0	m m	RAZEM 29.00	29.00
66	KNR-W 2-15 d.4.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 65.0	m m	RAZEM 65.00	65.00
67	KNR 0-34 d.4.1 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 94.0	m m	RAZEM 94.00	94.00
68	KNR-W 2-15 d.4.1 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 4.0	szt. szt.	RAZEM 4.00	4.00
69	KNR-W 2-15 d.4.1 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00
70	KNR 2-15 d.4.1 0115-05	Baterie natryskowe ściennie o śr. nom. 20 mm 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 2-15	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.00
d.4.1	0115-01	5.0	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
72	KNR 2-15	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.4.1	0115-01	8.0	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
73	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
d.4.1	0116-07	4.0	szt.	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
74	KNR-W 2-15	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.4.1	0136-02	2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
75	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.4.1	0116-07	21.0	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
76	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.4.1	0336-01	35.0	m	35.00	
				RAZEM	35.00
77	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.4.1	0326-01	35.0	m	35.00	
				RAZEM	35.00
78	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w posadzce	m		
d.4.1	0336-01	10.0	m	10.00	
	analogia			RAZEM	10.00
79	KNR 4-01	Uzupełnienie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi	m		
d.4.1	0326-01	10.0	m	10.00	
	analogia			RAZEM	10.00
80	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.4.1	0128-02	94.0	m	94.00	
				RAZEM	94.00
81	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.4.1	0127-03	Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.00
		1			
		94.0	m	94.00	
				RAZEM	94.00
4.2	Instalacja kanalizacyjna				
82	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.4.2	0203-03	22.0	m	22.00	
				RAZEM	22.00
83	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.4.2	0203-01	25.0	m	25.00	
				RAZEM	25.00
84	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.4.2	0211-03	4.0	podej.	4.00	
				RAZEM	4.00
85	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.4.2	0211-01	20.0	podej.	20.00	
				RAZEM	20.00
86	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.4.2	0208-03	2.0	m	2.00	
				RAZEM	2.00
87	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.4.2	0211-06	trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm 110/100	szt.	5.00	
		5.0			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	RAZEM	5.00
d.4.2	0211-06	<i>trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm 110/50</i>	szt.	3.00	
		3.0		RAZEM	3.00
89	KNR 4-02	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110 mm na poziomie posadzki (czyszczak)	szt.		
d.4.2	0203-04	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
90	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
d.4.2	0220-05	<i>zlewozmywaki z blachy stalowej jednokomorowy, porządkowy</i>	szt.	1.00	
		1.0		RAZEM	1.00
91	KNR 2-15	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
d.4.2	0223-02	1.0	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
92	KNR 2-15/G	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
d.4.2	0102-01	3.0	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
93	KNR 2-15/G	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.4.2	0104-01	3.0	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
94	KNR 2-15/G	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
d.4.2	0102-01	<i>element montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych</i>	kpl.	1.00	
		1.0		RAZEM	1.00
95	KNR 2-15/G	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.4.2	0104-01	<i>miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych</i>	kpl.	1.00	
		1.0		RAZEM	1.00
96	KNR 2-15/G	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
d.4.2	0105-02	4.0	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
97	KNR 2-15	Montaż zlewów żeliwnych	szt.		
d.4.2	0220-01	<i>zlewy dwukomorowe</i>	szt.	4.00	
		4.0		RAZEM	4.00
98	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
d.4.2	0221-01	8.0	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
99	KNR-W 2-15	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.4.2	0222-01	4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
100	KNR-W 2-15	Zawór powietrzny o śr. 100 mm	szt.		
d.4.2	0212-06	1.0	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
101	KNR 2-15/G	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych WC	szt.		
d.4.2	0204-01	2.0	szt.	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
	parter				
102	KNR 2-15/G	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych umywalkowe	szt.		
d.4.2	0204-01	2.0	szt.	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
	parter				
103	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.4.2	0804-07	38.0*0.60	m ²	22.80	
				RAZEM	22.80