
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Klub Seniora
ADRES INWESTYCJI : Ćmielów ul.Ostrowiecka 25 27-440 Ćmielów
INWESTOR : Gmina Ćmielów
ADRES INWESTORA : Ćmielów ul.Ostrowiecka 40
BRANŻA : budowlana i instalacyjna: wod.-kan.,elektryczna
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	291.80	
		291.80		RAZEM	291.80
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01		m ²	291.80	
		291.80		RAZEM	291.80
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	659.30	
		659.3		RAZEM	659.30
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		m ²	659.30	
		659.3		RAZEM	659.30
5	KNR 9-17	Ścianki działowe systemu z bloczków z betonu komórkowego o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 115 mm	m ²		
d.1	0107-02		m ²	59.70	
	analogia	59.70		RAZEM	59.70
6	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-02		m ²	86.30	
		86.30		RAZEM	86.30
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-03		m ²	8.00	
		8.0		RAZEM	8.00
8	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0840-06		m ²	148.40	
		148.40		RAZEM	148.40
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1104-02		m ²	44.50	
		44.50		RAZEM	44.50
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1104-03		m ²	44.50	
		Krotność = 3 44.50		RAZEM	44.50
11	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	1109-05		m ²	50.50	
		50.50		RAZEM	50.50
12	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-06	<i>drzwi aluminiowe z okienkiem podawczym</i>	m ²	3.36	
		2.95*1.14	m ²	2.34	
		2.05*1.14	m ²	2.16	
		0.90*2.40		RAZEM	7.86
13	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych "90"	szt.		
d.1	1016-01		szt.	5.00	
	analogia	5.0		RAZEM	5.00
14	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych "80"	szt.		
d.1	1016-01		szt.	2.00	
	analogia	2.0		RAZEM	2.00
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone '90" łazienkowe	m ²		
d.1	1019-01		m ²	5.54	
		3*0.90*2.05		RAZEM	5.54
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone '80" łazienkowe	m ²		
d.1	1019-01		m ²	3.28	
		2*0.80*2.05		RAZEM	3.28
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone '90"	m ²		
d.1	1019-01		m ²	3.69	
		2*0.90*2.05		RAZEM	3.69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 7.0	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
19 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 3.0	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
20 d.1	KNR-W 2-02 0132-05 analogia	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu U ceramicznych w ścinkach działowych 15.90	m m	 15.90	
				RAZEM	15.90
21 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 33.90	m ² m ²	 33.90	
				RAZEM	33.90
22 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 33.90	m ² m ²	 33.90	
				RAZEM	33.90
23 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <i>Styropian EPS 038 PODŁOGA gr. 5 cm</i> 33.90	m ² m ²	 33.90	
				RAZEM	33.90
24 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.10	m ³ m ³	 3.10	
				RAZEM	3.10
25 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.10	m ³ m ³	 1.10	
				RAZEM	1.10
26 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.30	m ³ m ³	 0.30	
				RAZEM	0.30
27 d.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 10.40	m ² m ²	 10.40	
				RAZEM	10.40
28 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 16.0	szt.prz ec. szt.prz ec.	 16.00	
				RAZEM	16.00
29 d.1	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do półek śrubami lub spawane <i>UWAGA balustrada Z DEMONTAŻU</i> 5.50	m m	 5.50	
				RAZEM	5.50
30 d.1	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu Uwaga uwzględniono wsp R=0,20 7.70	m ³ m ³	 7.70	
				RAZEM	7.70
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
31 d.2.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 80	m m	 80.00	
				RAZEM	80.00
32 d.2.1	KNR 4-03 1002-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 40 mm 16	otw. otw.	 16.00	
				RAZEM	16.00
33 d.2.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 80	m m	 80.00	
				RAZEM	80.00
34 d.2.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.1	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36 d.2.1	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37 d.2.1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		300	m	300.00	
				RAZEM	300.00
2.2		Rozdzielnie			
38 d.2.2	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach <i>skrzynka natynkowa zewnętrzna z wyłącznikiem DPX</i>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39 d.2.2	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg <i>tablice rozdzielcze -rozbudowe</i>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.3		Oprzewodowanie			
40 d.2.3	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 1,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		450	m	450.00	
				RAZEM	450.00
41 d.2.3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		350	m	350.00	
				RAZEM	350.00
42 d.2.3	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył 5x6 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
2.4		Montaż osprzętu			
43 d.2.4	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 10 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		170	m	170.00	
				RAZEM	170.00
44 d.2.4	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
45 d.2.4	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
46 d.2.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
47 d.2.4	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem <i>Przycisk przeciwpożarowy ROP</i>	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
48 d.2.4	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2.5		Oprawy oświetleniowe			
49 d.2.5	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
50 d.2.5	KNR 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
		16	kpl.	16.00	
				RAZEM	16.00
51 d.2.5	KNR 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
52 d.2.5	KNR 5-08 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych	szt.		
		27	szt.	27.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 5-08 d.2.5 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 12	szt. szt.	RAZEM 12.00	27.00 12.00
54	KNR 5-08 d.2.5 0505-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji RIS, przykręcanych z gwintem E27, końcowych 12	szt. szt.	RAZEM 12.00	12.00 12.00
2.6		Pomiary instalacji elektrycznej			
55	KNR-W 5-08 d.2.6 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.00 RAZEM	1.00 1.00
56	KNR-W 5-08 d.2.6 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 29	pomiar pomiar	29.00 RAZEM	29.00 29.00
3		KRZESEŁKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
57	Kalkulacja d.3 własna	Krzesiło dla niepełnosprawnych z mechanizmem sterującym przy schodach(na liswie ściennej) 1	szt. szt.	1.00 RAZEM	1.00 1.00
4		ROBOTY SANITARNE			
4.1		Instalacja wodna			
58	KNR-W 2-15 d.4.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 39.0	m m	39.00 RAZEM	39.00 39.00
59	KNR-W 2-15 d.4.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 14.0	m m	14.00 RAZEM	14.00 14.00
60	KNR 0-34 d.4.1 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 53.0	m m	53.00 RAZEM	53.00 53.00
61	KNR-W 2-15 d.4.1 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 6.0	szt. szt.	6.00 RAZEM	6.00 6.00
62	KNR-W 2-15 d.4.1 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 3.0	szt. szt.	3.00 RAZEM	3.00 3.00
63	KNR 2-15 d.4.1 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 3.0	szt. szt.	3.00 RAZEM	3.00 3.00
64	KNR 2-15 d.4.1 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm 5.0	szt. szt.	5.00 RAZEM	5.00 5.00
65	KNR-W 2-15 d.4.1 0116-07 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 16 mm 8	szt. szt.	8.00 RAZEM	8.00 8.00
66	KNR-W 2-15 d.4.1 0136-02	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 4.0	szt. szt.	4.00 RAZEM	4.00 4.00
67	KNR-W 2-15 d.4.1 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 16.0	szt. szt.	16.00 RAZEM	16.00 16.00
68	KNR 4-01 d.4.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 22.0	m m	22.00 RAZEM	22.00 22.00
69	KNR 4-01 d.4.1 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 22.0	m m	22.00 RAZEM	22.00 22.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.4.1	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w posadzce	m		
		4.0	m	4.00	
				RAZEM	4.00
71 d.4.1	KNR 4-01 0326-01 analogia	Uzupełnienie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi	m		
		4.0	m	4.00	
				RAZEM	4.00
72 d.4.1	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		53.0	m	53.00	
				RAZEM	53.00
73 d.4.1	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1	m prób.		
		53.0	m	53.00	1.00
				RAZEM	53.00
4.2		Instalacja kanalizacyjna			
74 d.4.2	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4.0	m	4.00	
				RAZEM	4.00
75 d.4.2	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
76 d.4.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3.0	podej.	3.00	
				RAZEM	3.00
77 d.4.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		21	podej.	21.00	
				RAZEM	21.00
78 d.4.2	KNR-W 2-15 0208-02 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 80 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.0	m	2.00	
				RAZEM	2.00
79 d.4.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.0	m	2.00	
				RAZEM	2.00
80 d.4.2	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi <i>trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm 110/100</i>	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
81 d.4.2	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi <i>trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm 110/50</i>	szt.		
		3.0	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
82 d.4.2	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi <i>trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm 110/80</i>	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
83 d.4.2	KNR 4-02 0203-04	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110 mm na poziomie posadzki (czyszczak)	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
84 d.4.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce <i>zlewozmywaki z blachy stalowej jednokomorowy, porządkowy</i>	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
85 d.4.2	KNR 2-15/G 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2.0	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
86 d.4.2	KNR 2-15/G 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2.0	kpl.	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 2-15/G	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.	RAZEM	2.00
d.4.2	0102-01	<i>element montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych</i>	kpl.	1.00	
		1.0		RAZEM	1.00
88	KNR 2-15/G	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.4.2	0104-01	<i>miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych</i>	kpl.	1.00	
		1.0		RAZEM	1.00
89	KNR 2-15/G	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
d.4.2	0105-02		kpl.	3.00	
		3.0		RAZEM	3.00
90	KNR 2-15	Montaż zlewów żeliwnych	szt.		
d.4.2	0220-01	<i>złewy dwukomorowe</i>	szt.	2.00	
		2.0		RAZEM	2.00
91	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko-	szt.		
d.4.2	0221-01	lanem	szt.	5.00	
		5.0		RAZEM	5.00
92	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
d.4.2	0225-02		kpl.	2.00	
		2.0		RAZEM	2.00
93	KNR-W 2-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.4.2	0222-01		szt.	3.00	
		3.0		RAZEM	3.00
94	KNR 2-15/G	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych WC	szt.		
d.4.2	0204-01		szt.	2.00	
	analogia	2.0		RAZEM	2.00
	parter				
95	KNR 2-15/G	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych umywalkowe	szt.		
d.4.2	0204-01		szt.	2.00	
	analogia	2.0		RAZEM	2.00
	parter				
96	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.4.2	0804-07		m ²	6.30	
		10.50*0.60		RAZEM	6.30